

KANALIZACJA TŁOCZNA PROFIL PODŁUŻNY cz.2
SKALA 1:100/1:1000

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Poz. porówn. 90,00 m n.p.m. | | | | | | | |
| Rzędna terenu projektowanego | | | | | | | |
| Rzędna terenu istniejącego | | | | | | | |
| Rzędna osi rurociagu | | | | | | | |
| Zagłębienie rurociagu | | | | | | | |
| Odstęgi [m] | | | | | | | |
| Średnice, materiał | | | | | | | |
| Spadek | | | | | | | |
| Długość [m] | | | | | | | |

A

3

LJWAGA

Kolektor tłoczny:
- z rur PE Ø 90 / 4,3 mm., PN 6 SDR 17,6 łączonych przy pomocy zgrzewania czolowego

Compońia typ PURAPOMP PS-1,2/4-2-214 - kompletna w zbiorniku prefabrykowanym żelbet. Ø1200/1500 H= 4240 mm

studnie rewizyjne, rozprężna - betonowe Ø1200 mm.

Na trasie kolektora tłoczego, w miejscach zmiany kierunku należy stosować bloki oporowe z betonu B15

Przed przystąpieniem do robót zwyfikować rzedne posadowienia istniejącego uzbrojenia

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------|--|--|
| Projekt: BUDOWA TŁOCZNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO BRONIEWO - BRONIEWEK, BUDOWA GRAWITACYJNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO W BRONIEWKU, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKOWEJ Z NIEZBIĘDĄ INFRASTRUKTURA, REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRONIEWIE, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ OCSYWCZALNI ŚCIEKÓW W BRONIEWIE WRAZ Z REKULTYWACJĄ | | | | nr rys. 07 | |
| Adres: Broniewo, Broniewek. 88-200 Radziejów Urząd Gminy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów | | | | Nazwa: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZ. 2 | |
| SKALA | 1:100/200 | DATA | 08.2007 | | |
| BRANŻA | SANITARNA | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Stanisław Litke, ul. 4550/61, KUP/IS/144/01 | | | | |
| OPRACOWAŁ | inż. inż. József Kosićnek, ABO-H-8308-5/7A/89 Wk. KUP/IS/0175/04 | | | | |