

# Przedmiar robót

Nazwa zadania:            Remont drogi gminnej nr 180421C Opatowice-Świątniki

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>	*	*
1.1.1	D-01..01.01 011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,045
2	D 04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9	*	*
2.1	D 04.03.01	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u>	*	*
2.1.1	D-04.03.01 014	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, mechanicznie, 1045x5=	m <sup>2</sup>	5225,0
2.1.2	D-04.08.01 022	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową, w ilości 50kg/m <sup>2</sup> , dowożoną z odl. 15 km, 187x5+188x5+213x5+38x5+101x5=3635x0,050=	Mg	181,8
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	*	*
3.1	D 05.03.09	<u>NAWIERZCHNIA POJEDYŃCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.09 012	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 i emulsją asfaltową kationową, dowożoną z odl. 15 km, 1045x5=	m <sup>2</sup>	5225,0