

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka - Wąsewo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01..01.01 011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,480
2	D 04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9	*	*
2.1	D 04.01.01	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 480x3,8=	m ²	1824,0
2.2	D 04.04.02	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u>	*	*
2.2.1	D-04.04.02 021	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 480x3,8=	m ²	1824,0
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	*	*
3.1	D 05.03.08	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 012	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową dowożonej z odl. 15 km, 480x3,5=	m ²	1680,0
4	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 452330000-9	*	*
4.1	D-06.03.01	<u>ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.01 011	Ścinanie poboczy mechanicznie, przy grubości warstwy ziemi 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład, 480x0,5x2=	m ²	480,0