

Radziejów, 10 marca 2017 r.

Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

ZP.271.1.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Bazy Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 1

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w rozdz. 3 SIWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje m. innymi robót wykończeniowych wewnętrznych. Proszę jednoznacznie opisać, które z robót wykończeniowych nie wchodzi w zakres oferty, gdyż np. w przedmiarze ujęto ścianki działowe, część drzwi wewnętrznych, tynki wewnętrzne, posadzkę przemysłową i warstwy wyrównawcze pod posadzki, które to roboty zalicza się do robót wykończeniowych. Jednocześnie zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do wyceny.

Odpowiedź

Ścianki działowe, tynki wewnętrzne, posadzka przemysłowa oraz warstwy wyrównawcze pod posadzki wchodzi w zakres oferty.

Drzwi wewnętrzne nie wchodzi w zakres oferty i w związku z tym pozycja kosztorysowa 6.9 - "Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych - parametry zgodnie z dokumentacją techniczną" ma zostać wyzerowana w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Czy w zakres oferty wchodzi przekrycie kanału kratą typu WEMA i schody z krat WEMA. Brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Zakres robót obejmuje wykonanie przekrycia kanału kratką typu WEMA oraz schodów z krat WEMA.

Zakres robót zgodnie z załączonym kosztorysem:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	TZKNBK cz. XXIV 0120-3600	Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i stopniach z krat 'WEMA' do 7 stopni w biegu - elementy ocynkowane ogniowo.	kg	81,900		
2	KNR 2-05 0120-0700 analogia	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie i montaż pokryć pomostów z płyt ażurowych - analogia przykrycie kanału kratką Wema wraz z montażem kątownika na obrodzie kanału (elementy ocynkowane ogniowo).	t	0,232		

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej obsadzenia kątownika 30x30x4 w ścianach kanału.

Odpowiedź

Obsadzenie kątownika 30x30x4 w ścianach kanału został uwzględniony w odp. na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

W poz. 6.9 przedmiaru ujęto 4 szt. drzwi wewnętrznych do pomieszczeń mokrych. Proszę o potwierdzenie, że pozostałe drzwi nie wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedź

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mokrych ujęte w pozycji przedmiarowej 6.9 nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 5

Czy parametry wewnętrzne z konglomeratu wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne z konglomeratu wchodzi w zakres oferty.

Zakres robót zgodnie z załączonym kosztorysem:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki szer. do 30 cm	m	36,300		

Pytanie nr 6

W związku z tym, iż I etap realizacji nie obejmuje robót wykończeniowych to czy w zakres oferty wchodzi montaż urządzeń sanitarnych, tj.: umywalek, ustępów, zlewu, zlewozmywaków, baterii oraz uchwytów dla niepełnosprawnych. Elementy te należałoby zamontować po wykończeniu ścian i posadzek płytkami.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje w I etapie robót z montażu następujących urządzeń sanitarnych: umywalki, ustępy, zlewy, zlewozmywaki, baterie i uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 7

Jeżeli z zakresu robót wyłączone są sufity podwieszane, to czy w zakres oferty wchodzi montaż opraw oświetleniowych w części socjalno-biurowej gdzie przewidziano oprawy wbudowane w sufit podwieszany.

Odpowiedź

W zakres robót wchodzi również wykonanie sufitów podwieszanych wraz z izolacją termiczną. Zakres robót zgodnie z załączonym kosztorysem:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa gr. 20 cm.	m2	108,880		
	KNR AT-12 0101-05	Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji	m2	108,880		
	KNR 2-02 2007-0300	Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych oraz sufitów podwieszanych.	m2	108,880		
	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie - płyta wodoodporna.	m2	28,880		
	KNR 2-02 2006-0801	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie - płyta wodoodporna.	m2	28,880		
	KNR-W 2-02 2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	80,000		

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do zapisu w pkt 5 „uwag końcowych” rozdz. 3 SIWZ tj.: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorów elewacji budynku, koloru pokrycia i obróbek blacharskich, koloru stolarki okiennej i drzwiowej” prosimy o jednoznaczne określenie kolorystyki w/w materiałów jakie należy przyjąć do oferty, gdyż cena w/w materiałów jest uzależniona również od koloru. Zmiana kolorystyki na etapie realizacji może wiązać się ze zmianą ceny.

Odpowiedź

Pokrycie dachu, odróbki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa oraz orynnowanie - ral 9007, elewacja - ral 2003 oraz 9007.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa dachu ma być zabezpieczona antykoryzyjnie poprzez ocynkowanie zgodnie z opisem w SSTWiOR.

Odpowiedź

Konstrukcję stalową dachu należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Pytanie nr 10

Zgodnie z opisem w projekcie branży sanitarnej w pomieszczeniu hali przeglądu pojazdów zaprojektowano montaż dwóch wpustów linowych ze stali kwasoodpornej, oraz 4 wpustów podłogowych dn100 ze stali kwasoodpornej. W kanale najazdowym zamontować wpust liniowy o szer. 10 cm i głębokości 20 cm ze stali kwasoodpornej. Brak takich pozycji w przedmiarze i na rysunkach. Czy elementy te wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić rysunki i przedmiar.

Odpowiedź

Zakres robót zgodnie z załączonym kosztorysem oraz rysunkiem:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
7		Instalacja wod-kan <i>CPV: 45332000-3, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne</i>				
78	KNR 4 0216-020-020	<i>Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową</i>	4,00	szt		
99	KNR 4 0205-030-040	<i>Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i>	36,00	m		

