

Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 180442C - dojazdowa Biskupice.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	*	*	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*	*	*
1.1.1	D-01..01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,683		
2	D 04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9	*	*	*	*
2.1	D 04.01.00	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m ²	2606,15		
2.2	D 04.04.02	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, analogia	m ²	2401,25		
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	*	*	*	*
3.1	D 05.03.08	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/12) i emulsją asfaltową, analogia	m ²	2401,25		
4	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 452330000-9	*	*	*	*
4.1	D-06.01.10	<u>REMONT SKARP,ROWÓW, POBOCZY</u>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.01.10 01	Ścinanie poboczy mechanicznie, przy grubości warstwy ziemi 10 cm z uzupełnieniem na miejscu lub odwiezieniem ścinki na odkład,	m ²	683,00		

Razem netto

VAT

Razem brutto