

KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowany w dniu2008 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180421 C Świątniki - Opatowice

OD KM 1+320 DO KM 2+270

drogi gminnej nr 180416 C Radziejów – Kol. Zagorzyce

OD KM 2+670 DO KM 3+020

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	I	ROBOTY POMIAROWE				
1.	D-01.01.01.011	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym	km	1,3		
	II	Podbudowa				
1.	D-04.01.01.013	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. Kat. II-IV , głębokość 42 cm	m ²	5.200,00		
2.	D-04.02.01.012	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 15 cm	m ²	5.200,00		
3.	D-04.04.02.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	5.200,00		
	III	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
1.	D-04.08.01.011	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	4.550,00		
2.	D-04.08.01.022	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową wg BN-74/8934-06 częściowo zamkniętej w ilości 100 kg/m ² z transportem mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10 na odl. 15 km	t	462,00		
3.	D-05.03.09.012	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalenie grysami twardymi ((bazalt , granit) frakcji 3/5 w ilości 8 dm ³ /m ² i emulsją kationową.	m ²	4.550,00		
	IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.	D-04.08.05.011	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym, wapiennym przy gr. warstwy średnio 5 cm	m ³	32,50		
2.	D-04.01.01.031	Profilowanie i zagęszczanie poboczy w gr kat II-IV	m ²	1.300,00		
RAZEM						
VAT 22%						
OGÓŁEM						