

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 180415C Skibin-Latkowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>	*	*
1.1	D 01.01.01	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b>	*	*
1.1.1	D-01..01.01 011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,500
2	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>	*	*
2.1	D 04.01.01	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u></b>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 500x3,8=	m <sup>2</sup>	1900,0
2.2	D 04.04.02	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u></b>	*	*
2.2.1	D-04.04.02 021	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 500x3,8=	m <sup>2</sup>	1900,0
3	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>	*	*
3.1	D 05.03.08	<b><u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u></b>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 012	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową dowożonej z odl. 15 km, 500x3,5=	m <sup>2</sup>	1750,0
4	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 452330000-9</b>	*	*
4.1	D-06.01.01	<b><u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u></b>	*	*
4.1.1	D-06.01.01 023	Humusowanie z obsianiem skarp, poboczy o szer. do 1m, przy grubości warstwy ziemi 10 cm z dowozem ziemi z odl. 15 km, 500x0,5x2=	m <sup>2</sup>	500,0