

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1.798		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z	m ²	7931.000		
d.2	0103-01	kruszywa łamanego				
	analogia					
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.	m ²	7931.000		
d.2	0113-05	10 cm				
		Krotność = 0.5				
4	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych	m ²	7210.000		
d.2	1002-03	emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²				
5	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych	m ²	7210.000		
d.2	1002-02	emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²				
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
6	KNNR 6	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szerokości 0,	m ²	2697.000		
d.3	0113-05	75m z ewentualnym dowozem materiału				
	analogia					
7	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,	szt.	6.000		
d.3	0702-04	ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²				
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
d.3	0702-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: