Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**45100000-8**	**Przygotowanie terenu pod budowę**				
1 d.1	**KNR 2-01 0119-03**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.200		
2 d.1	**KNR 2-31 0807-01**	Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz wywóz urobku poza teren budowy	m^2	216.000		
2	**45233200-1**	**Roboty w zakresie różnych nawierzchni**				
3 d.2	**KNNR 6 0101-01**	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI	m^2	216.000		
4 d.2	**KNNR 6 0103-01**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2	216.000		
5 d.2	**KNNR 6 0106-02**	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m^2	216.000		
6 d.2	**KNNR 6 0113-01**	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2	216.000		
7 d.2	**KNNR 6 1005-05 analogia**	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonowej	m^2	460.800		
8 d.2	**KNNR 6 1005-07**	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2	576.000		
9 d.2	**KNR AT-03 0203-01**	Siatka przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne na łączeniu	m^2	144.000		
10 d.2	**KNNR 6 0308-01**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 o grubości śr. 100 kg/m2 (śr.4 cm) warstwa profilowa	m^2	576.000		
3	**45233220-7**	**Roboty wykończeniowe**				
11 d.3	**KNNR 6 0702-04**	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 grupy mini II generacji	szt.	6.000		
12 d.3	**KNNR 6 0702-01**	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
13 d.3	**KNNR 6 0705-02**	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - krawędziowa ciągła P-7d malowane mechanicznie	m^2	17.280		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: