Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**45100000-8**	**Przygotowanie terenu pod budowę**				
1 d.1	**KNR 2-01 0119-03**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.600		
2	**45233200-1**	**Roboty w zakresie różnych nawierzchni**				
2 d.2	**KNNR 6 0103-01 analogia**	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego	m^2	2545.000		
3 d.2	**KNNR 6 0113-05**	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - gabra gr. 10 cm	m^2	2545.000		
4 d.2	**KNNR 6 1002-03**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2	m^2	2314.000		
5 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m^2	2314.000		
3	**45233220-7**	**Roboty wykończeniowe**				
6 d.3	**KNNR 6 0113-05 analogia**	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szerokości 0, 75m z ewentualnym dowozem materiału	m^2	831.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: