

GMINA RADZIEJÓW

ZP.271.6.2.2020

Radziejów, 19 października 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II*” w ramach projektu pn. „*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów*”.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający udostępni załączniki do oferty (formularze) w formacie Word?”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że w załączeniu do niniejszych wyjaśnień SIWZ udostępnia edytowane wersje załączników do oferty w formacie Word.

Pytanie 2: „W Dokumentacji brakuje podstawowych informacji na temat istniejącego układu sterowania (rodzaj sterownika, panelu i/lub scady, programu działania itp) oraz roli nowych elementów w nowym układzie technologicznym. Czy w celu umożliwienia rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzupełni Dokumentację o w/w brakujące dane?”

Pytanie 3: „W Dokumentacji brakuje informacji dotyczących rozbudowy układu sterowania oraz rozbudowy lub wymiany oprogramowania. Czy w celu umożliwienia rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzupełni Dokumentację o w/w brakujące dane?”

Odpowiedź na pytania 2 i 3:

Istniejący układ sterowania opiera się na sterownikach produkcji ENEL Gliwice.

1. Sterowanie pracą pomp głębinowych, nalewanie wody do zbiorników (kaskada) – sterownik RP-30
2. Sterowanie pracą zestawu hydroforowego (układ nadążny) – sterownik RP-30
3. Zespół płukania filtrów – sterownik RP-30



Program sterujący dla tego obiektu ma charakter indywidualny i został sporządzony na zlecenie wykonawcy, w oparciu o jego wytyczne, istniejące sterowniki posiadają programy dedykowane.

Dla sterowania pracą zbiornika napowietrzającego należy zamontować rozdzielnię zasilająco-sterowniczą w układzie nadążnym dla umożliwienia pracą pomp przerzutowych oraz dmuchawy.

Podsumowując w SUW nie jest zastosowany sterownik PLC, więc nie ma programu zbiorczego sterowania pracą SUW.

Zamawiający przypomina, żeby w wycenie uwzględnić montaż w zbiorniku napowietrzania zestaw drenażowy do równomiernego rozprowadzenia nadmuchiwanego powietrza w całej przestrzeni zbiornika.

Z up. WÓJTA
mgr Arleta Brochocka
Sekretarz