

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacja uzdatniania wody w Szostce - branża budowlana					
1 Remont dachu KOD CPV 45260000-7					
1 d.1	ST-03	wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy i pas nadrynnowy, obróbka murów ogniowych	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2 d.1	ST-03	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
3 d.1	ST-03	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
4 d.1	ST-03	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		0.84	drew. m ³ drew.	0.840	
				RAZEM	0.840
5 d.1	ST-03	Posmarowanie powierzchni dachu łepikiem asfaltowym - po ociepleniu	m ²		
		270.34	m ²	270.340	
				RAZEM	270.340
6 d.1	ST-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na zaprawie gr. 12 cm	m ²		
		270.34	m ²	270.340	
				RAZEM	270.340
7 d.1	ST-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		270.34	m ²	270.340	
				RAZEM	270.340
8 d.1	ST-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej	m		
		fi 150mm	m	76.000	
		76		RAZEM	76.000
9 d.1	ST-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe D=110mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2 Odwodnienia liniowe KOD CPV 45232430-5					
10 d.2	ST-03	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - podkład betonowy grubości 5 cm beton b 7,5 pod wypłycone kanały technologiczne	m ³		
		1.08	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
11 d.2	ST-03	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - rozebranie posadzki i podłoża hali filtrów pod odwodnienia liniowe	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
12 d.2	ST-03	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - deskowanie pod nowe ściany kanałów technologicznych	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13 d.2	ST-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrojonymi stal 34GS o śr. 16 mm - zbrojenie nowych ścian kanałów odwodnienia liniowego	t		
		4.12	t	4.120	
				RAZEM	4.120
14 d.2	ST-03	Betonowanie podkładu z betonu C8/10 w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		14.79	m ³	14.790	
				RAZEM	14.790
15 d.2	ST-03	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - ściany kanałów technologicznych C 25/30	m ³		
		29.58	m ³	29.580	
				RAZEM	29.580
16 d.2	ST-03	Zasypanie pomieszczenia gruzobetonem	m ³		
		39.63	m ³	39.630	
				RAZEM	39.630
17 d.2	ST-03	wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod wymianę gruntu	m ³		
		0.5*(6+8)*1*13	m ³	91.000	
				RAZEM	91.000
18 d.2	ST-03	wymiana gruntu gr. 0,5 m z zagęszczeniem do ID 0,6	m ³		
		0.5*(6+7)*0.5*13	m ³	42.250	
				RAZEM	42.250
19 d.2	ST-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m ²		
		168.58	m ²	168.580	
				RAZEM	168.580
20 d.2	ST-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej izoplast - pierwsza warstwa	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
21 d.2	ST-03	(z.v) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Izolmat PLAN GREY G200S4	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
22 d.2	ST-03	(z.v) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Izolmat PLAN PEY PV 250	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
23 d.2	ST-03	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - podkład z betonu B-25	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2	ST-03	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - posadzka betonowa gr. 6 cm beton b-25 0.53	m ³ m ³	 0.530	 0.530
				RAZEM	0.530
25 d.2	ST-03	Licowanie ścian kanału odwodnienia liniowego płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
26 d.2	ST-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - wyłożenie dna kanałów odwodnienia liniowego 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
27 d.2	ST-03	Składane podłogi-podesty aluminiowe - kraty wema 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3		Licowanie ścian i posadzki hali filtrów i innych pomieszczeń płytkami ściennymi i terakotowymi KOD CPV 4543000-0			
28 d.3	ST-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 309.15	m ² m ²	 309.150	 309.150
				RAZEM	309.150
29 d.3	ST-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 239.21	m ² m ²	 239.210	 239.210
				RAZEM	239.210
4		Malowanie ścian i sufitów KOD CPV 45442110-1			
30 d.4	ST-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 213.94	m ² m ²	 213.940	 213.940
				RAZEM	213.940
5		Malowanie elewacji budynku SUW KOD CPV 45442110-1			
31 d.5	ST-03	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki z malowaniem farbą silikonową 2019.6	m ² m ²	 2019.600	 2019.600
				RAZEM	2019.600
6		Wymiana okien KOD CPV 45421000-4			
32 d.6	ST-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV 24.15	m ² m ²	 24.150	 24.150
				RAZEM	24.150
7		Wymiana bramy hali filtrów na stalowe ocieplane i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych KOD CPV 45420000-7			
33 d.7	ST-03	Demontaż bramy hali filtrów 7.68	m ² m ²	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
34 d.7	ST-03	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd - demontaż 7.68	m ² m ²	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
35 d.7	ST-03	Ościeżnice stalowe nowej bramy hali filtrów 7.68	m ² m ²	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
36 d.7	ST-03	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii - wokół otworu bramowego 3.18	m ² m ²	 3.180	 3.180
				RAZEM	3.180
37 d.7	ST-03	Dostawa bramy hali filtrów, brama ocieplona 2,36x2,0 m 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38 d.7	ST-03	Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic dwuskrzydłowe o pow.do 6 m2 stalowe 5.18	m ² m ²	 5.180	 5.180
				RAZEM	5.180
39 d.7	ST-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych wewnętrznych 13.3	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
40 d.7	ST-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 3.4	m ² m ²	 3.400	 3.400
				RAZEM	3.400
8		Przebudowa drzwi, wykonanie wentylacji i wymiana umywalki w pomieszczeniu chlorowni KOD CPV 45421000-4			
41 d.8	ST-03	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły - zamurowanie otworu drzwiowego 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
42 d.8	ST-03	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian j.w 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
43 d.8	ST-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu drzwiowego chlorowni 1.8	m ³ m ³	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
44 d.8	ST-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
45 d.8	ST-03	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii - wokół otworu drzwiowego 2.45	m ² m ²	 2.450	 2.450
				RAZEM	2.450

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.8	ST-03	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwory wentylacyjne 0.02	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
47 d.8	ST-03	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.8	ST-03	wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wałę silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator w chlorowni i na hali 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.8	ST-03	wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpł kpł	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.8	ST-03	Zaluzja do agregatu 0,70 x 0,80 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.8	ST-03	Demontaz istn. c.o. i kabli 1	kpł kpł	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.8	ST-03	Demontaż istniejącego komina stalowego fi 400mm, h=10,0 mb 1	kpł kpł	 1.000	
				RAZEM	1.000